

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten

Wertgutachten

Vorgang

1593386



Fahrzeug:

AC-EB1802 / ZCFA75D0302499821

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1593386
Auftrag vom: 19.11.2024 / 11:57 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 19.11.2024

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45144452

Wertzusammenfassung

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 19.11.2024 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1802	FIN:	ZCFA75D0302499821
HSN/TSN:	4192 / 000	Fahrzeugart:	Baumaschine (Arbeitsbühne)
Aufbau:	LKW Arbeitsbühne	Hersteller:	IVECO
Modell:	75 E 18	Erstzulassung:	14.03.2007
Letztzulassung:	14.04.2018	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	09.2025
Anzahl Vorbesitzer:	unbekannt	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	3 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 4
Leistung:	130,0 KW	Hubraum:	3.920 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	98380 km
Laufleistung geschätzt:	98380 km		

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	8500 mm / 2450 mm / 3420 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	7490,0 kg
Leergewicht:	7205,0 kg

Serienausstattung

2 orange Rundumleuchten Fahrzeugdach, 6 Gang Getriebe manuell, ABS, elektr. Fensterheber, Schutzgitter Fahrerinnenendach, Servolenkung, Tempomat, Webasto Air top 20005, Wumag Hubarbeitsbühne WT230

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	225/75 R 17,5 129/127 M	Dunlop	Geländereifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	225/75 R 17,5 129/127 M	Dunlop	Geländereifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse links außen	225/75 R 17,5 129/127 M	Goodyear	Geländereifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse links innen	225/75 R 17,5 129/127 M	Goodyear	Geländereifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse rechts innen	225/75 R 17,5 129/127 M	Goodyear	Geländereifen	-	Stahlfelge	10,0 mm
Hinterachse rechts außen	225/75 R 17,5 129/127 M	Goodyear	Geländereifen	-	Stahlfelge	10,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Sitz vorne rechts, beschädigt, erneuern

Innenraum, Türdichtung vorne rechts, beschädigt, erneuern

Innenraum, Handschuhfachdeckel, abgerissen, erneuern

Innenraum, Abdeckleiste innen rechts, fehlt, erneuern

Innenraum, Türdichtung vorne links, beschädigt, erneuern

Anbauteile

rechte Seite, Blende Radlauf vorne rechts, gebrochen, erneuern

linke Seite, A-Säule links, Blende , gebrochen, erneuern

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, gebrochen, erneuern

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Laderaumabdeckung, beschädigt, erneuern

Fahrzeug, Hubaufbau UVV nicht bestanden Diverse Mängel!! Siehe Mängelbericht. , beschädigt, instand setzen

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 19.11.2024 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ZCFA75D0302499821 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Sonstiges

UVV Prüfung für den Hubaufbau wurde nicht bestanden.

Mängelliste Hubaufbau:

- Korbarmzylinderanbindung ist auf der Fahrerseite hinten oben innen und außen an T2 gerissen.
- Hydraulikschläuche teilweise überaltert.
- Abdeckung Drehkranz deformiert.
- Notbedienung Kasten deformiert.
- Korbarm ausgeschlagen.
- Korbleiter deformiert

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 21.11.2024

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 30 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.