

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	DN-FZ400
VIN:	WV2ZZZ7HZ9H155217
Hersteller, Typ:	VW, T5/SHUTTLE/CARAVELLE/MULTIVAN
Verkaufsbezeichnung:	Caravelle Kurz Autm. DPF Comfortline
Erste Zulassung:	22.09.2009
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	22.09.2009 / keine
Laufleistung abgelesen:	152727 km
Laufleistung geschätzt:	152727 km
Fahrzeugart / Aufbau:	Transporter / Kraftomnibus
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 7 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 5-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	2460 ccm / 96 kW
Nächste HU:	09.2022
Farbe / Lackierung:	reflexsilber metallic (A7W) / Metallic
KBA-Nummer:	0603.AFR
Gewichte:	Leergewicht: 2152 kg / zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
Maße:	Länge: 4890 mm / Breite: 1904 mm / Höhe: 1959 mm
Radstand:	3000 mm
Abgascode:	EU4

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	215/65 R 16 C - Uniroyal, Winter (o)	8,0	8,0
HA	215/65 R 16 C - Uniroyal, Winter (o)	9,0	9,0
R	215/65 R 16 C - Hankook		

Bereifungszustand: augenscheinlich verkehrssicher

2. Reifensatz

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	215/65 R 16 C - Continental, Sommer (o)	8,0	8,0
HA	215/65 R 16 C - Continental, Sommer (o)	8,0	8,0

Felgenart des zweiten Reifensatzes: Stahl

Bereifungszustand des zweiten Reifensatzes: augenscheinlich verkehrssicher

Hinweise zum zweiten Reifensatz: im Fahrzeug angeliefert

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag in Kopie vor

Wartungs- / Serviceheft - lag im Original vor

Serienausstattung

ABS & ASR; Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus und im Fahrgastraum; Bremsleuchte, dritte; Differentialsperre, elektronisch (EDS); Doppelton- Signalhorn; Drehzahlmesser; Elektrikpaket I; ESP; Fenster: Schiebefenster im Fahrgast-/ Laderaum, vorn links; Getriebe: 6-Stufen-Automatik; Heckscheiben-Wisch/ Waschanlage; Heizbare Heckscheibe; Innenausstattung: Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern, Fahrgastraum; Kindersicherung (für Türen im Laderaum); Klimaanlage mit mechanischer Regelung im Fahrerhaus; Kopfstützen (7); Lackierung: Uni-Lackierung; Lenksäule in Höhe und Länge verstellbar; Make-up-Spiegel: Beifahrerseite; Make-up-Spiegel: Fahrerseite; Motor-Schleppmoment-Regelung (MSR); Paket: Optikpaket; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff; Räder, Reifen: Radvollblenden; Räder/ Reifen: 215/65 R 16 C 106/104 T; Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum; Servolenkung; Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, für beide Vordersitze, jeweils an der Innenseite; Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, für linken Sitz; Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz, höhenverstellbar; Sitze im Fahrgast-/ Laderaum: Modulare Sitzbefestigung; Staub und Pollenfilter; Steckdosen im Fahrgastraum; Tire Mobility Set; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperre; Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Innenbetätigung; Zubehör: Verbandmaterial mit Warndreieck

Sonderausstattung

Einparkhilfe: Ultraschall-Einparkhilfe, vorn und hinten; Klimaanlage "Climatronic"; Lackierung: Metallic; Nebelscheinwerfer; Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung; Radio-Navigationssystem mit farbigem Display; Scheibenwaschdüsen, beheizbar für die Frontscheibe; Schriftzüge am Heck; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank; Sitzreihe (1): 2er-Sitzbank und Einzelsitz rechts; Standheizung mit Zeitschaltuhr und Zuheizung; Telefon: Handy Vorbereitung mit Freisprechanlage

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und lauffleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges war zum Zeitpunkt der Besichtigung gut.

Der Erhaltungszustand der Karosserieaußenflächen sowie der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - mittlerer Zustand - erachtet.

Die Untersuchungen an dem Fahrzeug sowie eine Inaugenscheinnahme der Fahrzeugunterseite haben ergeben, dass der Zustand des Fahrwerk als - guter Erhaltungszustand - zu bewerten ist.

Der Erhaltungszustand der Fahrzeuglackierung sowie die Lackierung der Anbau- und Verkleidungsteile des Fahrzeuges wird sachverständigerseits als - Zustand durchschnittlich - erachtet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WV2ZZZ7HZ9H155217 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 02.02.2021 10:00 Uhr allein durch den Unterzeichner ohne Beteiligung der Auftraggeberseite oder andere in den Vorgang einbezogene Personen.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne bzw. Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

reparierte Vorschäden:

Schiebetür rechts 09/2012 instandgesetzt und lackiert
Stoßfänger hinten 05/2011 erneuert
Frontklappe 11/2009 ersetzt

nicht reparierte Vorschäden:

Steinschlag Frontbereich
Dellen und Lackschäden Frontklappe
Stoßfänger vorne Lackschäden und einkerbungen
Außenspiegelkappe links verschürft
Kotflügel links eingedellt mit Lackschaden
Starke Korrosion Schalldämpferanlage
Stoßfänger hinten Lackschäden
Seitenwand hinten rechts verschürft und leicht eingedrückt
Schiebetür rechts riefig eingedrückt mit Lackschaden

Tür vorne rechts verkratzt

Wertrelevante Informationen

Ausrüstung*	vorhanden	fehlt	Anzahl Schlüssel	
Navigationsgerät	x		Schlüssel mit Fernbedienung	1
Navigationssoftware	x		Schlüssel ohne Fernbedienung	1
Radio	x		sonstige Schlüssel (AHK)	
COC Bescheinigung			Fernbedienung Standheizung	
Warnweste				
Warndreieck	x		Wartung / Service	
Verbandkasten	x		letzte Wartung bei	136.372 km
Bordwerkzeug	x		letzte Wartung am	10.09.2018
Wagenheber	x		Service / Wartung fällig	nein
Laderaumabdeckung			Zusatzarbeiten fällig	nein
Service-/Wartungsheft	x		Infos zur Wartung	
Bedienungsanleitung	x			
TireFit				

* Hinweis: Falls das betreffende Ausrüstungs-/Zubehörteil nicht zur Ausstattung des Fahrzeuges gehört, erfolgt in der Tabelle kein Eintrag.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung:

Bauteil	Lackschichtdicke
Motorhaube	134
Kotflügel v. r.	113
Tür v. r.	127
Tür h. r.	720
Seitenwand/Kotflügel h. r.	110
Heckdeckel/-klappe	94
Seitenwand/Kotflügel h. l.	105
Tür h. l.	
Tür v.l.	105
Kotflügel v. l.	115
Dach	81

Pro Bauteil wurden mind. 3 Messungen durchgeführt.
 Beim Vergleich der Messwerte mit durchschnittlichen Standardlackschichtdicken wurde(n) an den oben aufgeführten Bauteil(en) auffällige Lackschichtdicken ermittelt.
 Der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke dieser Bauteile wird in der Tabelle in 1/1000 Millimeter angegeben oder wenn keine Messwerte genommen wurden, als "erhöht" bezeichnet.
 Bei nicht akzeptablen Restreparaturspuren wird eine entsprechende Position bei den Minderwerten

ausgewiesen.

Sonstige Hinweise

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Robert Hilbes
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011138 der IFS GmbH für Sachverständige)

Aachen, den 22.02.2021

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 16 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Nachtragsgrund

Aufgrund einer falschen Angabe in der Sonderausstattung war es erforderlich, ein Nachtragsgutachten zu erstellen.

Das Ursprungsgutachten vom 19.02.2021 ist ungültig. Die Rechnung mit der Nummer 400614279 wurde nicht geändert und behält ihre Gültigkeit.