

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland


Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1884964



Fahrzeug:

AC-EB2626 / WDF63960313516292

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1884964 (2. Fassung)
Auftrag vom: 11.03.2026 / 09:00 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 16.03.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45157584

Wertzusammenfassung

Händlereinkaufswert ohne Mwst: 1.512,61 €
Händlereinkaufswert inkl. Mwst: 1.800,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 16.03.2026 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

| | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|
| Auftraggeber: | Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen | Fahrzeughalter: | Stadt Aachen Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen |
|----------------------|---|------------------------|---|

Fahrzeugdaten

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Amtliches Kennzeichen: | AC-EB2626 | FIN: | WDF63960313516292 |
| HSN/TSN: | 1313 / AKT | Fahrzeugart: | Transporter (Transporter) |
| Aufbau: | Kasten | Hersteller: | Mercedes-Benz |
| Modell: | Vito 111 CDI Ig. DPF | Erstzulassung: | 13.05.2009 |
| Letztzulassung: | 04.03.2022 | Anzahl Türen: | 4 |
| Emissionsgruppe: | Euro 4 | Feinstaubplakette: | Grün |
| Leistung: | 85,0 KW | Hubraum: | 2.148 ccm |
| Antriebsart: | Diesel | Antriebskonzept: | Heckantrieb |
| Getriebeart: | manuell | Laufleistung abgelesen: | 172338 Kilometer |
| Laufleistung geschätzt: | 172338 Kilometer | | |

Farbe außen

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------------|---------|
| Farbe außen: | ARKTIKWEISS | Lackart: | 2-K uni |
|---------------------|-------------|-----------------|---------|

Maße und Gewichte

| | |
|--|-----------------------------|
| Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe: | 4993 mm / 1906 mm / 2033 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2770,0 kg |
| Leergewicht: | 2217,0 kg |

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Antriebsart: Heckantrieb, Ausführung: Vito Kasten, Außenspiegel asphärisch, beide, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Generator 180 A, Getriebe 6-Gang - NSG, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, Karosserie/Aufbau: lang, Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), LKW-Zulassung, Motor 2,1 Ltr. - 85 kW CDI, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Partikelfilter, Radstand 3200 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4 Gr. III, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe Anthrazit, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Audiosystem Sound 5, Batterie 100 Ah, Breitband Lautsprecher vorn, Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad), Holzfußboden im Laderaum, Laderaumtrennwand durchgehend, Raucher-Paket, Reserverad mit Wagenheber, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, Zuheizung

Unterlagen

| | |
|--|------------------|
| Zulassungsbescheinigung Teil I: | lag in Kopie vor |
| HU - Prüfbericht: | lag nicht vor |

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

| Achse und Seite | Größe | Reifenhersteller | Reifenart | DOT | Felgenart | Profiltiefe |
|--------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----|-------------------------------|-------------|
| Vorderachse links | 205/65 R 16,0 107/105 T | Continental | Ganzjahresreifen | - | Stahlfelge mit Radzierblenden | 8,0 mm |
| Vorderachse rechts | 205/65 R 16,0 107/105 T | Continental | Ganzjahresreifen | - | Stahlfelge mit Radzierblenden | 8,0 mm |
| Hinterachse links | 205/65 R 16,0 107/105 T | Continental | Ganzjahresreifen | - | Stahlfelge mit Radzierblenden | 8,0 mm |
| Hinterachse rechts | 205/65 R 16,0 107/105 T | Continental | Ganzjahresreifen | - | Stahlfelge mit Radzierblenden | 8,0 mm |

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

| Gemessenes Bauteil | Gemessene Lackschichtdicke (µm) |
|--------------------------|---------------------------------|
| Seitenwand hinten links | 496 |
| Seitenwand hinten rechts | 149 |

Checks

Sonstige

| Bereich / Bauteil / System | Bewertung | Schadenart | Bemerkung |
|----------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| Fensterheber vorne links | ohne Beanstandung | | |
| Fensterheber vorne rechts | erhebliche Beanstandung | defekt | |
| Radioanlage | ohne Beanstandung | | |
| Funkschlüssel | ohne Beanstandung | | |

Details zur Beschädigung

Karosserie

Dach, Dachhaut, Dellen, instandsetzen + lackieren

Fahrzeug, Fahrzeugunterboden, korrodiert, instand setzen

rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Delle, instandsetzen + lackieren

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

Innenraum, Türdichtung hinten rechts, beschädigt, erneuern

rechte Seite, Fensterheber vorne rechts, ohne Funktion, erneuern

Anbauteile

Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, deformiert, zerkratzt, erneuern

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, erneuern

rechte Seite, Schiebetür rechts, Kratzt, Dellen, instandsetzen + lackieren

rechte Seite, Tür vorne rechts, Dellen, Smart Repair

Allgemeinzustand

Fahrzeugzubehör, Feuerlöscher, abgelaufen, prüfen

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 11.03.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDF63960313516292 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Nachtragsbegründung

Aus folgenden Gründen war es erforderlich, zu dem ursprünglichen Gutachten ein Nachtrag zu erstellen:

- Halterdaten korrigiert

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 01.04.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 31 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.