

Südwestrundfunk
Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139
55122 Mainz

Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen
(Zertifikatsnummer 011212 der IfS GmbH für
Sachverständige)
T: +49 6131 4654301
F: +49 6131 4654357
M: +49 171 2216874
michael.eckstein@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgangsnummer und -datum: 700210001861 vom 16.02.2021
Amtliches Kennzeichen: MZ-TV544
Auftrag vom: 09.02.2021
Bewertungsdatum: 11.02.2021
Auftraggeber: Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139 - 55122 Mainz
Fahrzeughalter: wie Auftraggeber
Besichtigung: 11.02.2021 - 09:30 Uhr
Südwestrundfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139 - 55122 Mainz
anwesend: Herr Gadomsky
besichtigt durch Unterzeichner
beim Halter

Zusammenfassung

Die ermittelten Fahrzeugwerte berücksichtigen das Erstzulassungsdatum bzw. das Baujahr, die Kilometer- bzw. die Betriebsstunden-Leistung sowie den Allgemeinzustand und die festgestellten Beschädigungen, die über den normalen Gebrauch hinaus gehen. Darüber hinaus ist die Marktlage des Fahrzeuges zum Bewertungsdatum in die Wertermittlung eingeflossen.

Fahrzeugdaten

Kennzeichen:	MZ-TV544
VIN:	WV1ZZZ7HZBH007913
Hersteller, Typ:	VW, T5
Verkaufsbezeichnung:	Transporter T5 DSG
Erste Zulassung:	28.07.2010
Letzte Zulassung / Vorbesitzer:	10.07.2020 / unbekannt
Laufleistung abgelesen:	129788 km
Laufleistung geschätzt:	129788 km
Fahrzeugart / Aufbau:	Transporter / Kombi
Anzahl Türen / Sitzplätze:	4-türig / 3 Sitzplätze
Motor:	Diesel Kat, 4-Zylinder, Reihe
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 103 kW
Nächste HU:	07.2022
Farbe / Lackierung:	candyweiss / Uni
KBA-Nummer:	0603.AVR
Gewichte:	Leergewicht: 2225 kg / zul. Gesamtgewicht: 3000 kg
Maße:	Länge: 4892 mm / Breite: 1904 mm / Höhe: 1990 mm
Radstand:	3000 mm
Abgascode:	EU5

montierte Bereifung

<i>Achse</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Profiltiefe, mm</i>	
		<i>L</i>	<i>R</i>
VA	215/65 R 16 C - Continental, Winter (o)	7,0	7,0
HA	215/65 R 16 C - Continental, Winter (o)	7,0	7,0

Profiltiefen: L= links innen, L(a) = Links aussen, R = rechts innen, R(a) = rechts aussen

Spezifikation: (o) = original, (r) = runderneuert, (n) = nachgeschnitten, (f) = run flat / pannensicher, (s) = beschädigt

Grundlagen der Fahrzeugdaten

Zulassungsbescheinigung Teil I - lag im Original vor

Serienausstattung

Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Außenspiegel, manuell verstellbar (2); Bremsleuchte, dritte; Drehzahlmesser; ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm; Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik; Innenverkleidung (seitlich), Hartfaserplatte im Laderaum; Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum); Kopfstützen (2); Lackierung: Uni-Lackierung; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff; Servolenkung; Tagfahrlicht; Tire Mobility Set; Verbandskasten / Warndreieck; Verzurrösen zur Ladegutsicherung; Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperrung elektronisch

Sonderausstattung

Bodenbeläge, Gummiboden im Fahrgastladeraum; Elektrikpaket I; Entfall: Ohne Kindersicherung im Fahrgastraum; Gesamtgewicht: Erhöhung des zul. Gesamtgewichts auf 3000 kg; Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Waschanlage; Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar; Klimaanlage "Climatic" (halbautomatisch) im Fahrerhaus; Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte; Räder/ Reifen: Reserverad in Fahrbereifung; Radio "RCD 310"; Scheibenwaschdüsen, beheizbar für die Frontscheibe; Schlüssel für Schliesssystem; Sitze im Fahrerhaus: Beifahrer- Doppelsitzbank; Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz, höhenverstellbar; Sitzreihe (1): ohne Sitzbefestigungspunkte; Trennwände, hoch mit festem Fenster; Verzurrösen: 2 zusätzliche Verzurrösen zur Ladegutsicherung; Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung; Zulassung als NFZ

Gutachterliche Stellungnahme

Allgemeinzustand

Der nachfolgend beschriebene Fahrzeugzustand wurde unter Berücksichtigung der alters- und laufeleistungsbedingten Gebrauchsspuren sowie dem spezifischen Einsatzzweck des Fahrzeuges festgelegt.

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem mittleren Allgemeinzustand.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer - Vehicle Identification Number (VIN) WV1ZZZ7HQBH007913 wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte am 11.02.2021 09:30 Uhr. Bei der Besichtigung war(en) neben dem Unterzeichner noch Herr Gadomsky anwesend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Hebebühne Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine kurze Probefahrt auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurden reparierte Vorschäden festgestellt:

- Motorhaube und Seitenteil hinten rechts nachlackiert (erhöhte Lackschichtdicke festgestellt)

An dem Fahrzeug wurden nachfolgend aufgeführte Mängel und Beschädigungen festgestellt:

- Windschutzscheibe und Motorhaube örtliche Steinschlagschäden
- Tür vorne rechts im Kantenbereich angeschlagen
- Außenspiegel rechts verschürft
- Stoßfänger hinten rechts eingedrückt
- Seitenwand hinten links örtliche Dellen
- Außenspiegel links verschürft
- Innenverkleidungen der Heckflügeltüren gebrochen
- Laderaum starke Gebrauchsspuren
- Innenverkleidungen Laderaum starke Gebrauchsspuren
- Trennwand Fahrerkabine stark beschädigt
- Beifahrersitzbank verschmutzt
- Auspuffend- und Mitteltopf starke Korrosionsschäden

Sonstige Hinweise

Letzter Service:

am 06.02.2019 bei 102960 Kilometer durchgeführt

Getriebeölwechsel am 09.07.2020 bei 103800 Kilometer durchgeführt

Die Fahrzeugbewertung erfolgte auf Basis einer zerlegungsfreien Sichtprüfung.

Schlusswort

Die Sachverständigenleistung Wertgutachten wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Michael Eckstein
Zertifizierter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen (Zertifikatsnummer 011212 der IFS GmbH für Sachverständige)

Mainz, den 16.02.2021

Das Dokument umfasst 5 Seiten und keine Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Verteiler

Original an:

- Auftraggeber
Südwestfunk Landesfunkhaus Rheinland-Pfalz
Am Fort Gonsenheim 139 - 55122 Mainz