

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten

Wertgutachten

Vorgang

1765700



Fahrzeug:

AC-EB1065 / WMA21SZZ0EW190148

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1765700
Auftrag vom: 15.08.2025 / 15:41 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: 
Bewertungsdatum: 19.08.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45151787



Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 19.08.2025 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetriebe
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber: Aachener Stadtbetrieb
Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter: Aachener Stadtbetriebe
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1065	FIN:	WMA21SZZ0EW190148
HSN/TSN:	1516 / 000	Fahrzeugart:	LKW (LKW)
Aufbau:	Abfallsammelfahrzeug	Hersteller:	MAN
Modell:	TGS	Erstzulassung:	03.01.2014
Letztzulassung:	15.04.2016	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	6 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 6
Leistung:	265,0 KW	Hubraum:	10.518 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	216910 km
Laufleistung geschätzt:	216910 km		

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	10000 mm / 2550 mm / 3610 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	26000,0 kg
Leergewicht:	15300,0 kg

Serienausstattung

Achskonfiguration: 6x2, Anfahr-/Frontspiegel, Anhängersteckdose 24V / 7-polig, Anhängersteckdose ABS, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audiosystem: Radio MAN basic Line (Radio / CD), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Weitwinkelspiegel heizbar, Batterie 175 Ah, Bordrechner MAN-Tronic, elektronisches Bremssystem MAN-Brakematic, Fahrersitz Komfort, luftgefedert, Federung: Luft / Luft (Vollluft), Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 28 V 80 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 16-Gang - Typ: ZF 16 S, Hebedach mechanisch, Karosserie/Aufbau: Fahrgestell, Kipphebel - Bremse EVB, Kraftstoff-Filter beheizt, Kraftstofftank: Kombitank - 400 Ltr. Diesel + 40 Ltr. Harnstofflösung (AdBlue), Luftansaugung hochgezogen, Luftpresser 1-Zyl. 360 ccm, Lufttrockner, Reserveradhalter hinter Hinterachse, Scheibenbremse Hinterachse, Scheibenbremse Vorderachse, Schutzvorrichtung seitlich, Seitenscheiben hinten getönt, Sonnenschutzrollo für Frontscheibe, Sprühnebelverminderung, Stabilisator an einer Hinterachse, TGS, Türscheiben getönt, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Viscolüfter, Vorderachse VOK-08 gekröpft, Zentralverriegelung, Zul. Gesamtgewicht 26,0 t

Sonderausstattung

Auspuffrohr hochgezogen rechts, Bordsteinspiegel links elektr. verstell- und heizbar, Bordsteinspiegel rechts elektr. verstell- und heizbar, EURO 5-Motor, Fahrerhaus: L, Fahrerhaus: mit Luftfederung, Faun Rotopress Aufbau, Federung: Luft ECAS, Klimaautomatik, Lenkrad mit Multifunktion, Motor 10,5 Ltr. - 265 kW Diesel (D 2066 LF 59), Nachlaufachse NOL-08 gelenkt, liftbar, Radstand 4200 mm, Rundumleuchten orange, Schlafaliege unten mit Stauraum, Zöller Schüttung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
--	------------------

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	315/80 R 22,5 154/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	315/80 R 22,5 154/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links außen	315/80 R 22,5 154/150 K	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse links innen	315/80 R 22,5 154/150 K	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts innen	315/80 R 22,5 154/150 K	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts außen	315/80 R 22,5 154/150 K	Berliner	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Achse 3 links	315/80 R 22,5 154/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Achse 3 rechts	315/80 R 22,5 154/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	geringe Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		



Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen

Fahrzeug, Kraftstofftank, Tank undicht, beschädigt, erneuern

Systeme, Batterie, defekt, erneuern

Aufbau, Aufbau komplett, Risse an der hinteren Trommelwand; Trommelwand hat Untermaß ist verschlissen, beschädigt, erneuern

Aufbau, Kipphydraulik, Pumpe und div. Schläuche, undicht, instand setzen

Aufbau, Hubgestell, Spiel zu hoch, Hydraulikzylinder stark undicht, verschlissen, erneuern

Mechanik / Motorraum

Motor, Motorölverlust, undicht, instand setzen

Getriebe / Antrieb, Hinterachsdifferential, undicht, instand setzen

Karosserie

Fahrzeugheck, Abschlussblech hinten, korrodiert, erneuern

Anbauteile

Aufbau, Aufbau komplett, Verkleidung rundum eingedrückt, beschädigt, erneuern

Aufbau, Aufstiegsleiter vorne, deformiert, erneuern

Verglasung

Fahrzeugfront, Frontscheibe, im Randbereich, Steinschlag, erneuern

Bremsen

Fahrzeug, Bremse 1.Achse, und 2. Achse, verschlissen, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 15.08.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und lauleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WMA21SZZ0EW190148 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 23.08.2025

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 27 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.