

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten



Wertgutachten

Vorgang

1861514



Fahrzeug:

AC-EB2058 / WDB9061331N505876

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1861514
Auftrag vom: 30.01.2026 / 11:13 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 03.02.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45156251

Wertzusammenfassung

[REDACTED]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 03.02.2026 / 10:36 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB2058	FIN:	WDB9061331N505876
HSN/TSN:	1313 / BZI	Fahrzeugart:	Transporter (Transporter)
Aufbau:	Pritsche	Hersteller:	Mercedes-Benz
Modell:	Sprinter II Pr 313 CDI	Erstzulassung:	09.12.2011
Letztzulassung:	12.09.2014	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	Emissionsgruppe:	Euro 5
Feinstaubplakette:	Grün	Leistung:	95,0 KW
Hubraum:	2.143 ccm	Antriebsart:	Diesel
Antriebskonzept:	Heckantrieb	Getriebeart:	manuell
Laufleistung abgelesen:	135736 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	135736 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	ARKTIKWEISS	Lackart:	2-K uni
---------------------	-------------	-----------------	---------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	6020 mm / 2030 mm / 2400 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	1990,0 kg

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche Standard, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm), Partikelfilter, Radstand 3665 mm, Raucher-Paket, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Wärmeschutzverglasung, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung

Radiovorbereitung, Reserverad in Fahrbereifung, Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber, Rückspiegel innen, Rückwand mit Fenster, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Stoßdämpfer verstärkt, Zweiwege Lautsprecher vorn

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	235/65 R 16,0 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm
Vorderachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	8,0 mm
Hinterachse links	235/65 R 16,0 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse rechts	235/65 R 16,0 115/113 R	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: rollfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne links			konnte nicht geprüft werden, Batterie defekt.
Fensterheber vorne rechts			konnte nicht geprüft werden, Batterie defekt.
Funkschlüssel			konnte nicht geprüft werden, Batterie defekt.

Details zur Beschädigung

Anbauteile

rechte Seite, Tür vorne rechts, Kotflügel vorne rechts, , deformiert, erneuern + lackieren

Fahrzeugfront, Motorhaube, deformiert, instandsetzen + lackieren

linke Seite, Kotflügel vorne links, Delle, instandsetzen + lackieren

linke Seite, Tür vorne links, korrodiert, instandsetzen + lackieren

Karosserie

Fahrzeug, Unterboden, stark korrodiert, instandsetzen + lackieren

Fahrzeugheck, Heckblech, deformiert, erneuern

linke Seite, Türschweller links, korrodiert, instandsetzen + lackieren

Fahrzeugfront, Scheibenrahmen vorne, korrodiert, instandsetzen + lackieren

Felgen / Bereifung

Fahrzeugzubehör, Reserverad, fehlt, erneuern

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Zündschloss, defekt, erneuern

Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern

Verglasung

Fahrzeugfront, Frontscheibe, verkratzt, erneuern

Allgemeinzustand

Getriebe / Antrieb, Servolenkung, undicht, instand setzen

Mechanik / Motorraum

Vorderachse, Stoßdämpfer, vorne , defekt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 30.01.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung durch starke Gebrauchsspuren gekennzeichnet.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9061331N505876 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 17.03.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 28 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.