

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madriker Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

Wertgutachten

Vorgang

1766681



Fahrzeug:

AC-EB1989 / WMA21SZZ3DM611080

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentnummer: 1766681
Auftrag vom: 19.08.2025 / 08:30 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [REDACTED]
Bewertungsdatum: 19.08.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45151840

Wertzusammenfassung

[REDACTED]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 19.08.2025 / 11:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte Madrider Ring 20 52078 Aachen	Fahrzeughalter:	Aachener Stadtbetrieb Madrider Ring 20 52078 Aachen
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1989	FIN:	WMA21SZZ3DM611080
Fahrzeugart:	LKW (LKW)	Aufbau:	Abfallsammelfahrzeug
Hersteller:	MAN	Modell:	FG / 6x2 LL
Erstzulassung:	11.01.2013	Letztzulassung:	11.01.2013
Anzahl Vorbesitzer:	0	Anzahl Türen:	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	6 / - / -	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	265,0 KW	Hubraum:	10.518 ccm
Antriebsart:	Diesel OBD	Antriebskonzept:	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	Laufleistung abgelesen:	207191 km
Laufleistung geschätzt:	207191 km		

Farbe außen

Farbe außen:	orange	Lackart:	Uni
---------------------	--------	-----------------	-----

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	9150 mm / 2550 mm / 3750 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	26000,0 kg
Leergewicht:	14580,0 kg

Serienausstattung

Achskonfiguration: 6x2, Anfahr-/Frontspiegel, Anhängersteckdose 24V / 7-polig, Anhängersteckdose ABS, Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Audiosystem: Radio MAN basic Line (Radio / CD), Auspuffrohr hochgezogen rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Weitwinkelspiegel heizbar, Batterie 175 Ah, Bordrechner MAN-Tronic, Bordsteinspiegel links elektr. verstell- und heizbar, Bordsteinspiegel rechts elektr. verstell- und heizbar, elektronisches Bremssystem MAN-Brakematic, EURO 5-Motor, Fahrerhaus: L, Fahrerhaus: mit Luftfederung, Fahrersitz Komfort, luftgedeutert, Faun Rotopress 521, Federung: Luft / Luft (Vollluft), Federung: Luft ECAS, Fensterheber elektrisch, Frontscheibe getönt, Generator 28 V 80 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 16-Gang - Typ: ZF 16 S, Hebedach mechanisch, Karosserie/Aufbau: Fahrgestell, Kipphebel - Bremse EVB, Klimaautomatik, Kraftstoff-Filter beheizt, Kraftstofftank: Kombitank - 400 Ltr. Diesel + 40 Ltr. Harnstofflösung (AdBlue), Lenkrad mit Multifunktion, Luftansaugung hochgezogen, Luftpresser 1-Zyl. 360 ccm, Lufttrockner, Motor 10,5 Ltr. - 265 kW Diesel (D 2066 LF 42/46), Nachlaufachse NOL-08 gelenkt, liftbar, Radstand 4200 mm, Reserveradhalter hinter Hinterachse, Rundumleuchten orange, Scheibenbremse Hinterachse, Scheibenbremse Vorderachse, Schlafliede unten mit Stauraum, Schutzvorrichtung seitlich, Seitenscheiben hinten getönt, Sonnenschutzrollo für Frontscheibe, Sprühnebelverminderung, Stabilisator an einer Hinterachse, TGS, Türscheiben getönt, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Viscolüfter, Vorderachse VOK-08 gekröpft, Zentralverriegelung, Zoeller Schüttung Delta 23, Zul. Gesamtgewicht 26,0 t

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
--	------------------

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Nein

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse links außen	315/80 R 22,5 156/150 K	Berlin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse links innen	315/80 R 22,5 156/150 K	Berlin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts innen	315/80 R 22,5 156/150 K	Berlin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Hinterachse rechts außen	315/80 R 22,5 156/150 K	Berlin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Achse 3 links	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm
Achse 3 rechts	315/80 R 22,5 156/150 K	Dunlop	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	4,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Nein

Inspektion: Dokumentation fehlt

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen

Systeme, Batterie, defekt, erneuern

Fahrzeug, Fahrzeug komplett, Trommel und Schüttung unter der Verschleißgrenze. Risse in der Trommel.
Hubwangen verschlissen. Schüttungsruutsche verschlissen, defekt

Fahrzeug, Fahrzeug komplett, Abschlußblech durchgerostet, stark korrodiert, erneuern

Innenraum / Kofferraum

Innenraum, Innenraum, Abdeckungen fehlen, Bodenbelag eingerissen, stark verschmutzt, instand setzen

Anbauteile

rechte Seite, Außenspiegel rechts, vorne oben, gebrochen, erneuern

Fahrzeugheck, Heckverkleidung, beschädigt, erneuern

rechte Seite, Türverkleidung vorne rechts außen, gebrochen, erneuern

linke Seite, Außenspiegel links, gebrochen, erneuern

Felgen / Bereifung

Hinterachse, Reifen hinten rechts, und hinten links 2. und 3. Achse verschlissen, beschädigt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 19.08.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Besichtigung einen Zustand, der aus der Sicht des Sachverständigen als "verbraucht" bezeichnet werden muss.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WMA21SZZ3DM611080 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten

Aachen, den 18.09.2025

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 31 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.